



199155, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 17

(812) 4567-110
www.iksin.ru
info@iksin.ru

Исх. 022-21 от 05.02.2021 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Ваш запрос, сообщаем, что стоимость работ по проведению обследования конструкций в уровне подвала на предмет определения причин образования конденсата с разработкой заключения составляет:
110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

№ п/п	Наименование работ
1	<u>Подготовительный этап и анализ документации:</u> <ul style="list-style-type: none">ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением;сбор и анализ проектной и исполнительной документации, архивных данных.
2	<u>Визуальное обследование строительных конструкций:</u> <ul style="list-style-type: none">сплошное визуальное обследование конструкций здания в уровне подвала;выявление дефектов и повреждений строительных конструкций здания с фотофиксацией.
3	<u>Детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций:</u> <ul style="list-style-type: none">выполнение натуральных обмеров геометрических параметров строительных конструкций объекта, их элементов и узлов, в объеме, необходимом для целей обследования;осуществление местных вскрытий отделочных слоев (при необходимости);контроль влажности конструкций;проходка контрольных шурфов (при необходимости), определение конструктивного решения фундаментов и наличия боковой гидроизоляции.
4	<u>Камеральные работы и составление технического заключения по результатам обследования:</u> <ul style="list-style-type: none">камеральная обработка и обобщение результатов визуально-инструментального обследования;теплотехнические расчеты ограждающих конструкций;разработка выводов о техническом состоянии строительных конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011, определение причин образования конденсата;выдача рекомендаций по дальнейшей безаварийной эксплуатации здания, с указанием общих принципов технологии ремонта выявленных в процессе обследования дефектов и повреждений;составление технического заключения по результатам обследования.

Дополнительные условия:

- Заказчик предоставляет имеющуюся документацию по объекту (проектная и исполнительная документация периодов строительства и т.д.) и осуществляет доступ специалистов Исполнителя на объект (в том числе вне рабочего времени (после 17.00) и по выходным дням по предварительной заявке Исполнителя).
- Заказчик выделяет вспомогательный персонал в количестве 1 специалиста для оперативного решения вопросов, возникающих при производстве работ (при необходимости).
- Заказчик обеспечивает точки доступа к электрической сети напряжением 220 вольт в местах проведения работ с использованием электроинструмента.
- Осуществляемые при обследовании и испытаниях вскрытия, а также контрольные шурфы выполняются силами Исполнителя. Места вскрытий и испытаний заделке не подлежат и восстанавливаются силами и средствами Заказчика.

Срок выполнения работ: 20 рабочих дней.

Предоплата: 50%.

С уважением,
директор ООО «ИК «СИНЕРГИЯ»

Которский Алексей Валерьевич